

## **Smlouva o dílo č. 2016/454**

**na kompletní dodávku stavebních prací**

**uzavřená**

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
mezi smluvními stranami:

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Obec Vestec**

**Vestecská 3, Vestec 252 50**

Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou

IČ : 00507644

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 388054389/0800

Tel: +420 241 931 950

E-mail: info@vestec.cz

**Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.**

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

IČO: 45792348

DIČ: CZ45792348

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 133388475/0300

Tel: 241 931 490, 603 44 54 54

E-mail : jlt@jlt.cz

### **II. PŘEDMĚT SMLOUVY:**

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

**"Rekonstrukce přírodní stoky (shybky) před ČOV Vestec – křížení s Olšanským potokem"**

jedná se o realizaci přemostění potrubí přes Olšanský potok, vlastní kan. stoku PVC, a přepojení nátoky na ČOV, a to v rozsahu výměr dle cenové nabídky č. 454 zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dle projektové dokumentace firmy Ing. Martin Rieger, Praha 5, Paškova 339 z 2014/11. Dílo je vymezeno touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr.

### **III. LHŮTA PLNĚNÍ:**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle této Smlouvy nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do 9 týdnů ode dne zahájení prací na díle dle této Smlouvy o dílo.
3. Objednatel předá zhotoviteli: - staveniště prostě práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

#### **IV. CENA ZA DÍLO:**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a takto stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla: :

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí

Celková cena díla bez DPH

350 140,72 Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Slovy: tři sta padesát tisíc jedno sto čtyřicet korun českých, -,72 hal.

---

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

Podkladem pro sjednání výše uvedené ceny je cenová nabídka zhotovitele č. 454, zpracovaná na základě předaných podkladů (projektová dokumentace a výkaz výměr) objednatelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

#### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě faktury, která bude vystavena ke dni podepsaného předávacího protokolu po dokončení prací a tento den je dnem zdanitelného plnění. Úhrada bude do výše 90% z ceny díla, zbývajících 10% z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
- 2) Faktury jsou splatné do 14 dnů po prokazatelném doručení. Pokud je faktura vrácena začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
- 3) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 3 % z ceny díla.
- 4) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení platby.

#### **VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:**

- 1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu:

Do 13. 6. 2016

- 2) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytýčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud jsou vydána. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
- 3) Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště (dále jen „ZS“). Plocha pro ZS bude využita v ZS zhotovitele. V protokolu o předání staveniště bude uvedeno, že bylo předáno rovněž ZS.
- 4) Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve dvou vyhotoveních:

**do 5 dnů od účinnosti této smlouvy**

- 5) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.



## **VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:**

- 1) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí pokud jsou vydány.
- 3) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
- 5) Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3 pracovních dnů a výsledku jejich jednání bude opět proveden zápis do stavebního deníku. Technickému dozoru objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu. Nebude-li na zápis jakékoli smluvní strany reagováno do tří pracovních dnů, považuje se tento za odsouhlasený druhou smluvní stranou.
- 6) Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakrývaných prací min. 3 dny předem.
- 7) Od okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na něm zhotovitel.

## **VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:**

- 1) Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:

Objednatel: ve věcech smluvních – Tibor Švec, starosta obce (tel. 602 232 060)  
ve věcech technických – Ing. Roman Kolařík, technik obce (tel. 723 706 997)

Zhotovitel: Ing. Jágr Lukáš, tel. 603 182 450

Objednatel je oprávněn změnit osobu stavebního technického dozoru, přičemž tato změna je účinná oznámením formou zápisu do stavebního deníku.

- 2) Záruční lhůta byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data sepsání a podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Případné závady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě, začne zhotovitel odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 dnů od jejich uplatnění na svůj náklad. Zároveň bude zhotovitel dbát, aby byly tyto závady odstraněny v termínu co možná nejkratším.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisk. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
- 4) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

V Jesenici dne

13.6.2016

Objednatel:

**OBEC VESTEC**

IČO: 00507644

Vestec 3, Vestec

252 42 Jesenice u Prahy

Zhotovitel:

8.6.2016

J.L. Technická společnost, s.r.o.

Budějovická 791, 252 42 Jesenice

IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet č. 454 - vyplněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram provádění prací

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: shybka  
**Stavba:** Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV  
 JKSO:  
 Místo: Obec Vestec, k.ú. Vestec u Prahy  
 CC-CZ:  
 Datum: 07.06.2015  
 Objednavatel:  
 Obec Vestec, Vestecká 3, 25242 Vestec  
 IČ:  
 DIČ:  
 Zhotovitel:  
 J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o.  
 IČ:  
 DIČ:  
 Projektant:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Zpracovatel:  
 IČ:  
 DIČ:

|                                     |        |          |            |                   |
|-------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů                  |        |          |            | 350 140,72        |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |        |          |            | 0,00              |
| <b>Cena bez DPH</b>                 |        |          |            | <b>350 140,72</b> |
| DPH základní                        | 21,00% | ze       | 350 140,72 | 73 529,55         |
| snížená                             | 15,00% | ze       | 0,00       | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>                   |        | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>423 670,27</b> |


**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

  
**OBEC VESTEC**  
 IČO: 00507644  
 Vestecká 3, Vestec  
 252 42 Jesenice u Prahy  
 13.6.2016  
 Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o.  
 J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o.  
 Radčjorická 702/2 252 42 Jesenice  
 IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348  
  
 Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: shybka  
Stavba: Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č.  
505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV  
Místo: Obec Vestec, k.ú. Vestec u Prahy Datum: 07.06.2015  
Objednavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 25242 Vestec Projektant:  
Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o. Zpracovatel:

| Kód                               | Objekt                                                                             | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1)                                | Náklady z rozpočtů                                                                 | 350 140,72         | 423 670,27       |
| 01                                | Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č.<br>505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+71 | 350 140,72         | 423 670,27       |
| 2)                                | Ostatní náklady ze souhrnného listu                                                | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |                                                                                    | 350 140,72         | 423 670,27       |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV

Objekt: 01 - Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 07.06.2015

Objednavatel: IČ:  
Obec Vestec, Vestecká 3, 25242 Vestec DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 350 140,72 |
| Ostatní náklady    | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>350 140,72</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |        |    |            |           |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 350 140,72 | 73 529,55 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00       | 0,00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>423 670,27</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

**OBEC VESTEC**  
IČO: 00507644  
Vestecká 3, Vestec  
252 42 Jesenice u Prahy

Zhotovitel

J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o.

Datum a podpis: Razítko

J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o.  
Rudolfská 701, 252 02 Jesenice  
IČO: 45792348, IČ: 2236792348

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u  
nátoku na ČOV

Objekt: **01 - Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č.  
505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV**

Místo: Datum: 07.06.2015

Objednavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 25242 Vestec Projektant:  
Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                    | <b>350 140,72</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 305 785,73        |
| 1 - Zemní práce                                 | 77 743,43         |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 81 439,77         |
| 5 - Komunikace                                  | 3 995,25          |
| 8 - Trubní vedení                               | 127 305,72        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání          | 15 301,56         |
| 99 - Přesuny hmot a sutí                        | 14 955,06         |
| PSV - Práce a dodávky PSV                       | 32 421,99         |
| 713 - Izolace tepelné                           | 1 776,91          |
| 741 - Elektromontážní práce                     | 13 545,00         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry                | 17 100,08         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 11 933,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 6 450,00          |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 2 258,00          |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 3 225,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                       | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>        | <b>350 140,72</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV

Objekt: 01 - Rekonstrukce shybky na pozemcích parc.č. 505/3+687+697/22+697/81+710/3+710/4+710/5 u nátoku na ČOV

Místo: Datum: 07.06.2015

Objednavatel: Obec Vestec, Vestecká 3, 25242 Vestec Projektant:  
Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 350 140,72

HSV - Práce a dodávky HSV 305 785,73

1 - Zemní práce 77 743,43

|    |   |           |                                                                                                                                                            |     |        |        |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 1  | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek<br>(37,88+1-3,8-6,4)*3,3                                             | m2  | 94,644 | 19,00  | 1 798,24 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 94,644 |        |          |
| 2  | K | 113107024 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překozech inž<br>3*1,1                                                               | m2  | 3,300  | 96,00  | 316,80   |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 3,300  |        |          |
| 3  | K | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překozech inž sítí<br>3,15*1,4                                                                 | m2  | 4,410  | 350,00 | 1 543,50 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 4,410  |        |          |
| 4  | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                        | hod | 80,000 | 35,00  | 2 800,00 |
| 5  | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                 | den | 7,000  | 27,00  | 189,00   |
| 6  | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200<br>4"odhad, bude fakturováno podle skutečnosti                                               | m   | 4,000  | 147,00 | 588,00   |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 4,000  |        |          |
| 7  | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů<br>4"odhad, bude fakturováno podle skutečnosti                                      | m   | 4,000  | 119,00 | 476,00   |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 4,000  |        |          |
| 8  | K | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení<br>8*2,5                                                                                       | m3  | 20,000 | 290,00 | 5 800,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 20,000 |        |          |
| 9  | K | 131101201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3<br>4,3*2,1*1,6*2"výkop pro základ<br>30*0,25*25% ze zaokrouhleného množství                   | m3  | 7,500  | 148,00 | 1 110,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 28,896 |        |          |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 7,500  |        |          |
| 10 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>30*0,5                                                                                         | m3  | 15,000 | 230,00 | 3 450,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 15,000 |        |          |
| 11 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3<br>15*0,3                                                                                  | m3  | 4,500  | 23,00  | 103,50   |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 4,500  |        |          |
| 12 | K | 131301201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3<br>30*0,25                                                                                        | m3  | 7,500  | 305,00 | 2 287,50 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 7,500  |        |          |
| 13 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4<br>7,5*0,3                                                                                 | m3  | 2,250  | 30,00  | 67,50    |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 2,250  |        |          |
| 14 | K | 132101201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3<br>(26,9*1,1*1,8+4,6*1,1*0,8)*1,1*rýha pro potrubí<br>63*0,25*25% ze zakrouhleného množství | m3  | 15,750 | 120,00 | 1 890,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 63,041 |        |          |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 15,750 |        |          |
| 15 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3<br>63*0,5                                                                                       | m3  | 31,500 | 120,00 | 3 780,00 |
|    |   |           |                                                                                                                                                            |     | 31,500 |        |          |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství                                                                      | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3<br>31,5*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 9,450                                                                         | 20,00        | 189,00            |
| 17 | K   | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3<br>63*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 15,750                                                                        | 160,00       | 2 520,00          |
| 18 | K   | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4<br>15,75*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 4,725                                                                         | 28,00        | 132,30            |
| 19 | K   | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m<br>(17*1,8+5,6*0,8)*2*rýha pro potrubí                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 70,160                                                                        | 58,00        | 4 069,28          |
| 20 | K   | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 70,160                                                                        | 25,00        | 1 754,00          |
| 21 | K   | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m<br>(4,3+2,1)*2*1,6*2"výkop pro základ                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 40,960                                                                        | 25,00        | 1 024,00          |
| 22 | K   | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 40,960                                                                        | 9,00         | 368,64            |
| 23 | K   | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 30,000                                                                        | 95,00        | 2 850,00          |
| 24 | K   | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 30,000                                                                        | 46,00        | 1 380,00          |
| 25 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>30+63"přemístění na mezideponii<br>"přemístění materiálu na zásypy z mezideponie<br>ZZ přemístění materiálu na zásypy z mezideponie<br>Součet                                                                                                                                    | m3 | 115,000<br>93,000<br>22,000<br>115,000                                        | 42,00        | 4 830,00          |
| 26 | K   | 162701R03 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku<br>skládka vybraná zhotovitelem po dohodě s investorem<br>93-53,385-22"celkový výkop - zásyp+násyp                                                                                                                                                                                                | m3 | 17,615<br>17,615                                                              | 160,00       | 2 818,40          |
| 27 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3<br>93"nakládání na mezideponii                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 93,000<br>93,000                                                              | 42,00        | 3 906,00          |
| 28 | K   | 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS<br>20+2"předsazený obsyp potrubí s horní hranou ve výšce 310,6 a 310,07 - viz. situace                                                                                                                                                                                            | m3 | 22,000<br>22,000                                                              | 160,00       | 3 520,00          |
| 29 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)<br>17,615*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 31,707<br>31,707                                                              | 110,00       | 3 487,77          |
| 30 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním<br>30+63"celkový výkop<br>-3,331"odpočet lože pod potrubí<br>-(37,88-6,4-1,2)*1*0,62"odpočet obsypo a potrubí<br>-(3*1+(3+2)*0,5*0,5)*0,8*2"odpočet základů<br>-4,3*2,1*0,2*2"odpočet podsypu a podkl. betonu pod základy<br>-0,62*0,62*3,14*(1,45+3,11-0,4) "odpočet šachet<br>Součet | m3 | 53,585<br>93,000<br>-3,331<br>-20,651<br>-6,800<br>-3,612<br>-5,021<br>53,585 | 145,00       | 7 769,83          |
| 31 | K   | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu<br>(37,88-6,4-1,2)*(1,1*0,62-0,16*0,16*3,14)                                                                                                                                                                                                               | m3 | 18,217<br>18,217                                                              | 206,00       | 3 752,70          |
| 32 | M   | 583373020 | šterkopísek frakce 0-16<br>18,217*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 32,791<br>32,791                                                              | 135,00       | 4 426,79          |
| 33 | K   | 180501111 | Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 94,644                                                                        | 29,00        | 2 744,68          |

#### 4 - Vodorovné konstrukce

81 439,77

|    |   |           |                                                                 |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 34 | K | 451571311 | Lože pod dlažby z kameniva těžného drobného vrstva tl do 100 mm | m2 | 30,000 | 58,00  | 1 740,00 |
| 35 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného     | m3 | 5,137  | 540,00 | 2 773,98 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | (37,88-6,4-1,2)*(1,1*0,1)"pod potrubí                                                    |    | 3,331    |              |                   |
|    |     |           | 4,3*2,1*0,1*2"podsyp pod základy                                                         |    | 1,806    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 5,137    |              |                   |
| 36 | K   | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                             | m3 | 1,806    | 2 032,00     | 3 669,79          |
|    |     |           | 4,3*2,1*0,1*2"podkl. beton pod základové bloky                                           |    | 1,806    |              |                   |
| 37 | K   | 452323151 | Podkladní bloky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop                                         | m3 | 8,000    | 3 810,00     | 30 480,00         |
|    |     |           | (3*1+(3+1)*0,5)*0,8*2                                                                    |    | 8,000    |              |                   |
| 38 | K   | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop                                                 | m2 | 30,400   | 290,00       | 8 816,00          |
|    |     |           | (3*2+0,8*2)*2*2                                                                          |    | 30,400   |              |                   |
| 39 | K   | 452368113 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prazců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 | t  | 0,560    | 21 000,00    | 11 760,00         |
|    |     |           | 8*0,07                                                                                   |    | 0,560    |              |                   |
| 40 | K   | 465513127 | Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm                    | m2 | 30,000   | 740,00       | 22 200,00         |

#### 5 - Komunikace

|    |   |           |                                                                             |    |       |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 41 | K | 566000R01 | Vyspravení vozovky po překozech dle požadavku správce (uvedení do původního | m2 | 4,410 | 775,00 | 3 417,75 |
|    |   |           | 4,41"dle pol. 113107042                                                     |    | 4,410 |        |          |
| 42 | K | 59914R001 | Zalítí spar asfaltovou emulzí                                               | m  | 7,700 | 75,00  | 577,50   |
|    |   |           | 7,7"dle pol. 919735112                                                      |    | 7,700 |        |          |

#### 8 - Trubní vedení

|    |   |           |                                                                                                 |     |        |           |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 43 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300                              | m   | 37,880 | 935,00    | 35 417,80 |
|    |   |           | 37,88"ze situace                                                                                |     | 37,880 |           |           |
| 44 | K | 894411R02 | Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 výška vstupu do 2m, mont+dod | kus | 1,000  | 18 400,00 | 18 400,00 |

- položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační šachty:

- úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál
- poklop s rámem D400 a stupadla
- podkladní vrstvu z betonu tl. 100mm
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoc pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

1"šachta Š06n

1,000

|    |   |           |                                                                                                 |     |       |           |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 45 | K | 894411R06 | Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 výška vstupu do 3m, mont+dod | kus | 1,000 | 19 100,00 | 19 100,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

- položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační šachty:  
- úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál  
- poklop s rámem D400 a stupadla  
- podkladní vrstvu z betonu tl. 100mm  
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoc pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

1"šachta Š07n

1,000

|    |   |           |                                               |     |       |           |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 46 | K | 899000R03 | Zabezpečení stávajících šachet Š06 a Š07      | kpl | 1,000 | 1 610,00  | 1 610,00  |
| 47 | K | 899000R06 | Přečerpávání splaškových vod po dobu odstávky | kpl | 1,000 | 11 930,00 | 11 930,00 |

Položka zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a ostatní potřebná zařízení. Součástí položky je také následná demontáž a odvoz těchto zařízení

|    |   |           |                                                                                           |     |        |          |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 48 | K | 899650R01 | Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí                                                | m   | 37,880 | 30,00    | 1 136,40  |
| 49 | K | 899911142 | Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 582 mm                             | kus | 12,000 | 265,00   | 3 180,00  |
| 50 | K | 899913165 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500                                          | kus | 2,000  | 1 680,00 | 3 360,00  |
| 51 | K | 899914R01 | Ocelová chránička D 508 x 12,5 mm, uložená s možností dilatace v žebet. blocích, mont+dod | m   | 6,400  | 5 065,00 | 32 416,00 |

Položka obsahuje dodávku a montáž konstrukce dle textu a výkresové dokumentace včetně podružného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů.

|    |   |           |                               |   |        |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 52 | K | 899000R01 | Výstražná fólie , mont+dod    | m | 31,480 | 8,00  | 251,84 |
|    |   |           | 37,88-6,4                     |   | 31,480 |       |        |
| 53 | K | 899000R02 | Vodivý proužek FeZn, mont+dod | m | 31,480 | 16,00 | 503,68 |

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 301,56

|    |   |           |                                                 |   |       |       |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 54 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 7,700 | 45,00 | 346,50 |
|    |   |           | 3,15*2+1,4                                      |   | 7,700 |       |        |

#### 99 - Přesuny hmot a sutí

14 955,06

|    |   |           |                                                                          |   |       |        |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| 55 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 0,798 | 290,00 | 231,42 |
|    |   |           | 4,41*0,181                                                               |   | 0,798 |        |        |
| 56 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)            | t | 1,848 | 135,00 | 249,48 |
|    |   |           | 3,3*0,56                                                                 |   | 1,848 |        |        |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | K   | 997221R01 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením a hrubým urovnáním | t  | 2,646    | 160,00       | 423,36            |
| 58 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop  | t  | 31,224   | 450,00       | 14 050,80         |

## PSV - Práce a dodávky PSV

32 421,99

### 713 - Izolace tepelné

1 776,91

|    |   |           |                                                                                                                                             |    |       |          |        |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 59 | K | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x 0,36*3,14*6,4" obalení potrubí po instalaci topného kabelu | m2 | 7,235 | 116,00   | 839,26 |
| 60 | M | 631417R01 | tepelná izolace z minerálních vláken tl.20 mm 0,36*3,14*6,4*1,1                                                                             | m2 | 7,958 | 116,00   | 923,13 |
| 61 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                                        | t  | 0,009 | 1 613,00 | 14,52  |

### 741 - Elektromontážní práce

13 545,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 62 | K | 744000R01 | Plastový elektro piliř - jištění 160A (sít 230 V, 50 Hz)<br><i>Položka obsahuje dodávku a montáž konstrukce dle textu a výkresové dokumentace včetně podružného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), náklady na zajištění bezpečnosti práce dle platných předpisů.</i>                                                                                                                            | kpl | 1,000 | 6 125,00 | 6 125,00 |
| 63 | K | 744000R02 | Topný kabel (12W/m) s integrovaným termostatem dl. 7m vč. přívodní šňůry dl.1,5m a prodluž. šňůry dl. 3,5m, kompletní mon+dod<br><i>Položka obsahuje:<br/>- obalení potrubí hliníkovou fólií před instalací topného kabelu, vč. dodávky materiálu<br/>- natažení (omotání) kabelu okolo potrubí a po cca 50 cm fixování k potrubí pomocí samolepící hliníkové fólie+ přelepení kabelu po celé délce kabelu, vč. dodávky materiálu</i> | kpl | 1,000 | 7 420,00 | 7 420,00 |

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

17 100,08

|    |   |           |                                             |    |        |          |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 64 | K | 783121R01 | Antikoroziní nátěrový systém 0,508*3,14*6,4 | m2 | 10,209 | 1 675,00 | 17 100,08 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 933,00

### VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 450,00

|    |   |           |                                         |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 65 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby   | Kč | 1,000 | 3 225,00 | 3 225,00 |
| 66 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1,000 | 3 225,00 | 3 225,00 |

### VRN3 - Zařízení staveniště

2 258,00

|    |   |           |                                                                  |    |       |          |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 67 | K | 030001000 | Zařízení staveniště dle POV stavby (zřízení, provoz, odstranění) | Kč | 1,000 | 2 258,00 | 2 258,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

### VRN7 - Provozní vlivy

3 225,00

|    |   |           |                                                                                                       |    |       |          |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 68 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR | Kč | 1,000 | 3 225,00 | 3 225,00 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.  
 Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy  
 IČO : 45792348 DIČ: CZ45792348

## Rekonstrukce přírodní stoky(shybky) před ČOV Vestec - křížení s Olšanským potokem

### HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

|                                                                         | kalendářní týdny |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                         | 1                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| převzetí staveniště                                                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| příprava a zabezpečení staveniště                                       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Přemostění Olšanského potoka</b>                                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| zemní práce, žebet zákl. bloky, chránička potrubí                       |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| zpevnění břehů potoka lomovým kamenem                                   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Nová kanalizační stoka</b>                                           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| zemní práce                                                             |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| vlastní trasa potrubí vč. opatření v chrániče                           |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>Přepojení nátoky</b>                                                 |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| vč. přepojení vč. vsazení šachty a dočasné odstávky nátoky s přečerpání |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ostatní a dokončující práce(čtů, el. připojení,...)                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| předání stavby vč. dokladové části pro kolaudaci                        |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |


J.L.T. stavební společnost, spol. s r.o.  
 Radějovická 701, 252 42 Jesenice  
 IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

## **Doložka**

**dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění**

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 39. schůzi konané dne 06. 06. 2016 (usnesení č. URO 2016/06/14) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 13. 06. 2016

.....

Ing. Kateřina Vokounová  
tajemnice

**OBEC VESTEC**  
IČO: 00507644  
Vestecká 3, Vestec  
252 42 Jesenice u Prahy