




Smlouva o dílo č. 251a/2021

na kompletní dodávku stavebních prací

uzavřená

podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
mezi smluvními stranami:



I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Obec Vestec
Vestecká č.p. 3
252 50 Vestec
Zastoupená: p. Tiborem Švecem, starostou
IČ: 00507644
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 388054389/0800
Tel.: 313 035 503, 602 232 060
E-mail: info@vestec.cz

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701,
252 42 Jesenice u Prahy
Zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065
IČ: 45792348
DIČ: CZ45792348
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 133388475/0300
Tel.: 241 931 490, 603 445 454
E-mail: jlt@jlt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je provedení stavby:

"Ulice Nad Safinou I. – Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění"

jedná se o rekonstrukci komunikace, a to v rozsahu výměr dle cenové nabídky z 3.9.2021 zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dle projektové dokumentace č. P1210/8 firmy **HW Projekt, s.r.o.**. Dílo je vymezeno touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr.

III. LHŮTA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle této Smlouvy nejpozději do 1 týdne po předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této Smlouvy a předat je Objednavateli nejpozději do:
do 31. 5. 2022
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 14 dnů po podpisu smlouvy, a to písemnou formou, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

V případě, že z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebude možné provádět práce v souladu s příslušnými ČSN a ON, bude termín předání zcela dokončeného díla posunut o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

IV. CENA ZA DÍLO:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedené dodávky a práce na základě řádně vystavené faktury zhotovitele. Smluvní strany na základě odsouhlasených obchodních podmínek sjednávají níže uvedenou celkovou cenu díla, stanovenou na základě předaného projektu, v níž jsou zahrnuty veškeré v budoucnu vzniklé náklady zhotovitele, zejména cena materiálu, práce, zařízení staveniště, jeho provoz údržbu a následné vyklizení a takto stanovenou cenu není možno jakýmkoliv způsobem jednostranně zvýšit. Smluvní strany sjednávají následující cenu díla:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí bez DPH

2 172 238,-- Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce dvě stě třicet osm korun českých

Zhotovitel provede případné vícepráce požadované objednatelem a konečná cena díla bude stanovena jako součin odsouhlasených výměr skutečně provedených prací a jednotkových cen uvedených v příloze této smlouvy. Pokud nebude cenová nabídka obsahovat shodnou položku, bude nová položka doceněna podle ceníku URS.

Podkladem pro sjednání výše uvedené ceny je cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.9.2021, zpracovaná na základě předaných podkladů (projektová dokumentace a výkaz výměr) objednatelem, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčních plateb na základě dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění, nedříve však v roce 2022.
- 2) Fakturace bude uhrazena do výše 90% ceny díla, 10 % z ceny díla zadrží objednatel jako pozastávku, která bude uvolněna po odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení díla.
- 3) Všechny faktury jsou splatné do 14 dnů po prokazatelném doručení. Pokud jsou faktury vráceny, začíná lhůta splatnosti teprve od prokazatelného doručení nové opravené faktury, přičemž termínem úhrady se rozumí den jejího odepsání z účtu objednatele.
- 4) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokončeného díla, nejvýše však 3 % z ceny díla.
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle vystavené faktury, vzniká zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- za každý den prodlení platby.

VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE:

- 1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do: 30. 10. 2021
- 2) Nejpozději při předání staveniště předá objednatel jeho základní směrové a výškové vytyčení a veškerá povolení a rozhodnutí od příslušných správních orgánů, potřebná k provádění stavby včetně stavebního povolení a DIR pokud je vydáno. O předání staveniště bude sepsán a oběma stranami podepsán protokol.
- 3) V případě nesplnění podmínek vyplývajících z bodu VI. odst. 2) bude termín dokončení dle bodu III. odst. 2) posunut o dobu prodlení s předáním dokladů potřebných k provádění stavby.
- 4) Při předání staveniště předá objednatel i plochy, určené pro zařízení staveniště (dále jen „ZS“).
- 5) Objednatel předá zhotoviteli projekt stavby ve dvou vyhotoveních:

do 5 dnů od účinnosti této smlouvy

- 6) Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, a to do 5 dnů po oznámení zhotovitele o jeho dokončení a výzvě k jeho převzetí. Objednatel však není povinen dílo převzít, pokud toto dílo vykazuje vady a nedodělky bránící užívání. O předání a převzetí díla bude sepsán a smluvními stranami podepsán protokol, v němž budou uvedeny případné vady a nedodělky.

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- 1) Zhotovitel provede práce dle této smlouvy a dle předaného projektu v kvalitě dle předpisů a vyhlášek, platných pro provádění těchto prací.
- 2) Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek předaného stavebního povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí a ostatních povolení a rozhodnutí, pokud jsou vydány.
- 3) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost na staveništi, včetně nezbytného zajištění výkopů proti úrazům a nehodám. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.
- 4) Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo po odstranění posledních vad a nedodělků podle toho, co nastane později.
- 5) Zhotovitel bude vést stavební deník, do kterého bude zaznamenávat postupy prací a rozhodující údaje o stavbě. Deník bude trvale k dispozici na stavbě. Zápisy do stavebního deníku budou obě strany řešit do 3 pracovní dnů a výsledku jejich jednání bude opět proveden zápis do stavebního deníku. Technickému doзору objednatele bude umožněn neomezený přístup na stavbu. Nebude-li na zápis jakékoli smluvní strany reagováno do tří pracovních dnů, považuje se tento za odsouhlasený druhou smluvní stranou.
- 6) Zhotovitel vyzve objednatele písemně zápisem do stavebního deníku k prověření zakryvaných prací min. 3 dny předem.
- 7) Od okamžiku podpisu protokolu o předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na něm zhotovitel.

VIII. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

- 1) Smluvní strany zmocňují k jednání v rozsahu této smlouvy tyto své pracovníky:
Objednatel: ve věcech smluvních: Tibor Švec, starosta obce (tel. 602 232 060)
ve věcech technických: Ing. Roman Kolařík, stavební technik (tel. 723 706 997)
Zhotovitel: ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jágr, jednatel, tel. 605 267 106
ve věcech technických: Ing. Lukáš Jágr, tel. 603 182 450
Objednatel je oprávněn změnit osobu stavebního technického dozoru, přičemž tato změna je účinná oznámením formou zápisu do stavebního deníku.
- 2) Záruční lhůta na provedené práce byla mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla. Na materiály, zařízení a technologie použité a zabudované do díla je dohodnuta záruční lhůta ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytuje výrobce, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání záruky bezplatně odstraní vady díla reklamované objednatelem. Zároveň bude zhotovitel dbát, aby byly tyto závady odstraněny v termínu co možná nejkratším.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 výtisku. Změny smlouvy se provádí písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami, a to ve stejném počtu výtisků. V počtu 2 výtisků budou rovněž vyhotoveny veškeré písemnosti, které se na základě některého ustanovení této smlouvy mají stát její nedílnou součástí jako jedna z příloh.
- 4) Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upravené touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Dohody o přeložkách kabelů CETIN zajistí Objednatel před zahájením prací.
- 6) Ruší se smlouva č. 131218//01/783 zhotovitele, respektive č. smlouvy O 2013/12/141 objednatele.

IX. INFLAČNÍ DOLOŽKA

1. Cenu díla, uvedenou v čl. IV. smlouvy, může dodavatel zvýšit, pokud přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen míra inflace) za předcházející kalendářní rok, vyhlášený Českým statistickým úřadem (ČSÚ) překročí hodnotu 3 % a to o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

Ve Vestci dne 13.10 2021

Objednatel:

OBEC VESTEC
IČO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

Zhotovitel:

J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o.
Budějovická 701, 252 42 Jeseník
IČO: 45792348 DIČ: CZ457923-8

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet ze dne 3.9.2021

Souhrnný list

Stavba: Ulice Nad Safinou I. - Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění

Objednatel: Obec Vestec

Zhotovitel: J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o. Budějovická
701, 252 42 Jesenice u Prahy

Datum: 03.09.2021

A Rekapitulace rozpočtů

Objekt: Kanalizace dešťová - zřízení přípojek

JKSO: 827 21

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	219 659,68	18,196	
1	Zemní práce	44 836,60	3,895	
4	Vodorovné konstrukce	1 879,50	1,274	
8	Trubní vedení	165 774,00	13,027	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 169,58		
	<u>Celkem</u>	<u>219 659,68</u>	<u>18,196</u>	

Objekt: Komunikace

JKSO: 822 27

Kód položky	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
1	2	3	4	5
HSV	Práce a dodávky HSV	1 908 428,60	844,968	187,761
1	Zemní práce	244 405,70	10,521	187,761
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 840,00	0,582	
5	Komunikace	1 069 974,63	767,442	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	589 208,28	66,423	
PSV	Práce a dodávky PSV	3 150,00		0,046
767	Konstrukce zámečnické	3 150,00		0,046
	<u>Celkem</u>	<u>1 911 578,60</u>	<u>844,968</u>	<u>187,807</u>

B Rekapitulace nákladů

Základní rozpočtové náklady celkem	2 131 238,00
Vedlejší náklady	25 500,00
Ostatní náklady	15 500,00
Cena celkem bez DPH	2 172 238,00
DPH	21% 456 170,00
Cena celkem s DPH	2 628 408,00

J.L.T.-stavební společnost
Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy
IČO: 45792348 DIČ: CZ45792348

Ostatní a vedlejší náklady

Stavba :		<i>Ulice Nad Safinou I. - Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění</i>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	1	Staveniště				
2	2	Zkoušky a revize	soubor	1,00		
3	3	Provozní řády	soubor	1,00	7 000,00	7 000,00
4	4	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00		
5	5	Geodetické zaměření skutečného provedení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	6	Převzetí základové spáry komunikace geologem včetně pořízení zápisu z převzetí	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
7	7	Rozbor vody	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady	soubor	1,00		25 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	8	Geodetické práce				
9	9	Zařízení staveniště	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
10	10	Provozní vlivy	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
						15 500,00

Rozpočet

Stavba: Ulice Nad Safinou I. - Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění

Objekt: Kanalizace dešťová - zřízení přípojek

Část:

JKSO: 827 21

Objednatel: Obec Vestec

Zhotovitel: J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o., Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Datum: 03.09.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

219 659,68

18,196

1 Zemní práce

44 836,60

3,895

1	001	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	36,000	370,00	13 320,00			
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	340,00	12 240,00			
3	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	72,000	45,00	3 240,00	0,037		
4	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	72,000	15,00	1 080,00			
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	180,00	1 260,00			
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,000	75,00	525,00			
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,000	290,00	8 410,00			
8	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,800	380,00	1 824,00			
9	583	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	8,640	340,00	2 937,60	3,858		

4 Vodorovné konstrukce

1 879,50

1,274

10	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	1,200	1 040,00	1 248,00	0,936		
11	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého C 16/20 otevřený výkop	m3	0,150	3 250,00	487,50	0,335		
12	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,480	300,00	144,00	0,003		

8 Trubní vedení

165 774,00

13,027

13	271	871353121	Montáž potrubí z trub plastových PVC KG DN 200	m	12,000	165,00	1 980,00	0,000		
14	286	R01	trouba plastová PVC KG DN200mm L1,00m	kus	12,000	645,00	7 740,00	0,222		
15	272	837375121	Výseka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300	kus	6,000	7 050,00	42 300,00	8,840		
16	286	597133190	manžeta převlečná typ 2B DN 300 průměr 355-385 šířka 190 mm tř. 240	kus	6,000	6 355,00	38 130,00	0,011		
17	286	597117730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tř.160/160	kus	6,000	3 755,00	22 530,00	0,360		
18	271	879231191	Příplatek za práce sklon nad 20 % při montáži jakéhokoliv potrubí DN 40 až 550	m	12,000	94,00	1 128,00			
19	271	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	6,000	1 940,00	11 640,00	0,870		
20	592	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	6,000	573,00	3 438,00	0,582		
21	592	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	10,000	260,00	2 600,00	0,400		
22	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	9,000	312,00	2 808,00	0,513		
23	592	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	6,000	493,00	2 958,00	0,666		
24	592	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	10,000	259,00	2 590,00	0,270		
25	592	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	6,000	3 550,00	21 300,00	0,258		
26	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	772,00	4 632,00	0,036		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 169,58

27	001	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	11,000	380,00	4 180,00			
28	271	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	22,145	135,00	2 989,58			

Celkem

219 659,68

18,196

Rozpočet

Stavba: Ulice Nad Safinou I. - Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění

Objekt: Komunikace

Část:

JKSO: 822 27

Objednatel: Obec Vestec

Zhotovitel: J.L.T.-stavební společnost, spol. s r.o., Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Datum: 03.09.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							1 908 428,60	844,968	187,761	
1 Zemní práce							244 405,70	10,521	187,761	
1	221	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	798,981	45,00	35 954,15		187,761	
2	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	319,592	220,00	70 310,24			
3	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,456	340,00	15 115,04			
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00			
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	364,049	180,00	65 528,82			
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	364,049	75,00	27 303,68			
7	001	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00			
8	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	129,726	25,00	3 243,15			
9	005	5724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	12,973	149,00	1 932,98	0,013		
10	001	181301102	Rozprostření omnice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	129,726	70,00	9 080,82			
11	103	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	17,513	910,00	15 936,83	10,508		
3 Svislé a kompletní konstrukce							4 840,00	0,582		
12	015	338171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	3,000	450,00	1 350,00	0,291		
13	015	338171122	Osazování sloupků dopravních ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	2,000	650,00	1 300,00	0,243		
14	141	14120914R	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353,1 D70 tl 5,0 mm pozinkovaná	m	6,000	365,00	2 190,00	0,048		
5 Komunikace							1 069 974,63	767,442		
15	221	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm (šterkodrt)	m2	266,327	312,00	83 094,02			
16	221	564261111	Podklad nebo podsyp z šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	786,841	208,00	163 662,93	318,521		
17	221	564271111	Podklad nebo podsyp z šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,140	260,00	3 156,40	6,143		
18	221	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	12,140	60,00	728,40	0,972		
19	221	564942111	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl 120 mm	m2	786,841	267,00	210 086,55	234,101		vrstva z KSC - viz PD
20	221	577135141	Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m vč. spojovacího postřiku	m2	786,841	319,00	251 002,28	81,619		
21	221	577155142	Asfaltový beton ABH I vrstva ložní z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š nad 3 m vč. spojovacího postřiku	m2	786,841	445,00	350 144,25	122,425		
22	221	596911210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,140	280,00	3 399,20	1,258		
23	592	592450070	betonová dlažba KOST 20x16,5x8 cm přírodní	m2	13,354	352,00	4 700,61	2,404		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							589 208,28	66,423		
24	221	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	5,000	2 290,00	11 450,00	0,447		
25	404	404442300	značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	1 575,00	3 150,00	0,008		
26	404	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	2,000	1 807,00	3 614,00	0,008		
27	404	404442460	značka svislá reflexní IP4a FeZn NK 800 x 300 mm	kus	1,000	1 383,00	1 383,00	0,004		
28	221	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	5,342	870,00	4 647,54	0,004		
29	221	916533111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,000	355,00	2 485,00	1,003		
30	221	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	277,853	355,00	98 637,82	43,217		
31	592	592174770	obrubník silniční H25 100/15/25 šedý	kus	269,000	166,00	44 654,00	19,368		
32	592	59217477R	obrubník silniční H25 100/15/25 šedý obloukový	kus	25,000	365,00	9 125,00	1,800		
33	592	59217477R1	obrubník silniční 100x15x25 cm obloukový atypický (ležatý)	kus	8,000	525,00	4 200,00	0,576		
34	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	187,807	140,00	26 292,98			
35	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	187,807	0,00	0,00			
36	221	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	187,807	80,00	15 024,56			
37	221	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	554,094	380,00	210 555,72			
38	221	979099133	Poplatek za skládku - kámen s příměsí do 10%	t	187,807	460,00	86 391,22			
39	221	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	844,968	80,00	67 597,44			výšková úprava poklopů a mříží + drenáž
PSV Práce a dodávky PSV							3 150,00	0,046		
767 Konstrukce zámečnické							3 150,00	0,046		
40	767	767911130	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo s napínacími dráty, výšky do 2,0 m	m	5,000	385,00	1 925,00			
41	767	767914830	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	5,000	245,00	1 225,00		0,046	
Celkem							1 911 578,60	844,968	187,807	

Doložka

dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Obec Vestec osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Vestec na její 41. schůzi konané dne 20. 09. 2021 (usnesení č. URO 2021/09/01) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Ve Vestci dne 13. 10. 2021


.....

OBEC VESTEC
ICO: 00507644
Vestecská 3
252 50 Vestec

Ing. Kateřina Vokounová
tajemnice