sdružení architektů
ARX STUDIO

Freyova 983/25
190 00 Praha 9
arxstudio@arxstudio.cz

INVESTOR: Obec Vestec
Vestecká 3, 252 50 Vestec

PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU

U Hřiště 575, 252 50 Vestec

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY
v rozsahu dle příl. 1 vyhl. 131/2024 Sb.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: ING. ARCH. IVAN SLÁDEK

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: ING. LUKÁŠ CVRČEK, tel 603947834

PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE:

Ing. Lukáš Cvrček

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

DATUM: 01/2025

MĚŘÍTKO:


ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1.2.
13

KL.1
1 ks
- parapet okna skladebné šířky 2400mm
- dodávka včetně příponek, podložení a bočního lemování

- rozvinutá šířka 300mm


- materiál: předlakovaný pozink



KL.2
5 ks
- parapet okna skladebné šířky 600mm
- dodávka včetně příponek, podložení a bočního lemování

- rozvinutá šířka 300mm


- materiál: předlakovaný pozink



KL.3
5 ks
- parapet okna skladebné šířky 1200mm
- dodávka včetně příponek, podložení a bočního lemování

- rozvinutá šířka 300mm


- materiál: předlakovaný pozink



KL.4
12 ks
- parapet okna skladebné šířky 1600mm
- dodávka včetně příponek, podložení a bočního lemování

- rozvinutá šířka 300mm

- materiál: předlakovaný pozink




KL.5
- hlavní střecha: 55,0 m´
- "krček": 7,1 m

- oplechování pod okapovým žlabem

- dodávka včetně příponek

- rozvinutá šířka 350mm

- materiál: předlakovaný pozink




KL.6
- hlavní střecha: 55,0 m´
- "krček": 7,1 m

- okapový žlab r.š. 330mm

- dodávka včetně háků


- materiál: předlakovaný pozink



KL.7
- hlavní střecha: 55,0 m´
- "krček": 7,1 m

- viplanylová lišta

- dodávka včetně kotvení



KL.8
- okapový svod prům. 100mm
2x 7,1 m

- okapový svod 2x 7,1m
- 4x vtokový kotlík
- 2x boční vtok

- dodávka včetně háků

- materiál: předlakovaný pozink

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 1/1